

社旗县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金用于社旗县农村集中供水工程维修项目实施计划明细表

序号	乡镇(街道)	行政村名称	维修资金安排(万元)	维修内容	主管单位	责任单位
22	李店镇	半坡村	1.2	人工排查漏点涉及自然村22个、DE110以上管道维修11处漏点(抱箍)、DE90以上管道维修18处漏点(热熔)、DE75管道维修16处漏点(热熔)、DE63管道维修20处漏点(热熔)、DE50管道维修44处漏点(热熔)、DE25管道维修168处漏点(热熔)、洗井1眼、管沟土方开挖回填150m、砼路面拆除及恢复20m <sup>2</sup> 、阀门井8座、居民入户(含水表、闸阀、龙头、立杆等)255户、低压电缆(YJLV22-3×25+1×16mm <sup>2</sup> )及安装100m、DN125铸铁闸阀及安装4套、DN100铸铁闸阀及安装5套、DN80铸铁闸阀及安装2套、DN65铸铁闸阀及安装15套、DN50铸铁闸阀及安装34套、DN40铸铁闸阀及安装6套、DN15旋翼式冷水水表及安装285个、DN15闸阀及安装280个。	县水利局	李店镇
23	李店镇	常庄村	0.6		县水利局	李店镇
24	李店镇	大李营村	1.4		县水利局	李店镇
25	李店镇	贺岗村	1.0		县水利局	李店镇
26	李店镇	李店村	1.1		县水利局	李店镇
27	李店镇	梁岗村	1.1		县水利局	李店镇
28	李店镇	南元庄村	0.9		县水利局	李店镇
29	李店镇	西杨庄村	0.9		县水利局	李店镇
30	李店镇	下郭村	0.7		县水利局	李店镇
31	李店镇	薛庄村	0.8		县水利局	李店镇
32	李店镇	王庄村	1.6		县水利局	李店镇
33	李店镇	朱庄村	0.7		县水利局	李店镇
34	苗店镇	赵岗村	15.0		人工排查漏点涉及自然村13个、DE110以上管道维修1处漏点(抱箍)、DE90以上管道维修3处漏点(热熔)、DE75管道维修5处漏点(热熔)、DE63管道维修8处漏点(热熔)、DE50管道维修11处漏点(热熔)、DE25管道维修25处漏点(热熔)、管沟土方开挖回填3220m、PE100管(DE90×5.4mm,1.0MPa)含附件及安装100m、PE100管(DE75×5.6mm,1.25MPa)含附件及安装620m、PE100管(DE63×4.7mm,1.25MPa)含附件及安装1000m、PE100管(DE50×4.6mm,1.6MPa)含附件及安装1500m、PE100管(DE25×2.3mm,1.6MPa)含附件及安装11500m、阀门井13座、DN65铸铁闸阀及安装13套、DN50铸铁闸阀及安装12套、DN40铸铁闸阀及安装12套、DN15旋翼式冷水水表及安装8个、DN15闸阀及安装6个。	县水利局
35	苗店镇	司庄村	10.0	县水利局		苗店镇
36	陌陂镇	后洼村	6.1	人工排查漏点涉及自然村41个、DE110以上管道维修169处漏点(抱箍)、DE90以上管道维修151处漏点(热熔)、DE75管道维修196处漏点(热熔)、DE63管道维修193处漏点(热熔)、DE50管道维修259处漏点(热熔)、DE25管道维修675处漏点(热熔)、管沟土方开挖回填3911m、砼路面拆除及恢复1145m <sup>2</sup> 、阀门井4座、居民入户(含水表、闸阀、龙头、立杆等)506户、DN125铸铁闸阀及安装51套、DN100铸铁闸阀及安装51套、DN80铸铁闸阀及安装50套、DN65铸铁闸阀及安装54套、DN50铸铁闸阀及安装60套、DN40铸铁闸阀及安装72套、DN15旋翼式冷水水表及安装566个、DN15闸阀及安装689个。	县水利局	陌陂镇
37	陌陂镇	关庄村	4.9		县水利局	陌陂镇
38	陌陂镇	前洼村	8.2		县水利局	陌陂镇
39	陌陂镇	完粮徐村	7.8		县水利局	陌陂镇
40	陌陂镇	辛庄村	6.7		县水利局	陌陂镇
41	陌陂镇	朱庄村	12.3		县水利局	陌陂镇
42	陌陂镇	良桥村	8.7		县水利局	陌陂镇
43	陌陂镇	黑土留村	11.8		县水利局	陌陂镇
44	陌陂镇	贾寨村	11.3		县水利局	陌陂镇
45	陌陂镇	谢庄村	6.6		县水利局	陌陂镇
46	陌陂镇	良王庄村	5.6		县水利局	陌陂镇

## 社旗县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金用于社旗县农村集中供水工程维修项目实施计划明细表

序号	乡镇(街道)	行政村名称	维修资金安排(万元)	维修内容	主管单位	责任单位
1	大冯营镇	花石桥村	0.7	DE63管道维修24处漏点(热熔)、管沟土方开挖回填518m、砼路面拆除及恢复63m <sup>2</sup> 、PE100管(DE63×4.7mm, 1.25MPa)含附件及安装910m、PE100管(DE50×4.6mm, 1.6MPa)含附件及安装787m、PE100管(DE20×2.3mm, 1.6MPa)含附件及安装300m、PE100管(DE25×2.3mm, 1.6MPa)含附件及安装200m、阀门井5座、居民入户(含水表、闸阀、龙头、立杆等)187户、DN125铸铁闸阀及安装1套、DN65铸铁闸阀及安装3套。	县水利局	大冯营镇
2	大冯营镇	李庄村	9.3		县水利局	大冯营镇
3	郝寨镇	王十里村	15.8	DE110以上管道维修2处漏点(抱箍)、DE90以上管道维修1处漏点(热熔)、DE75管道维修3处漏点(热熔)、DE63管道维修2处漏点(热熔)、DE50管道维修3处漏点(热熔)、DE25管道维修7处漏点(热熔)、洗井1眼、管沟土方开挖回填3132m、砼路面拆除及恢复215m <sup>2</sup> 、PE100管(DE110×5.4mm, 1.0MPa)含附件及安装902m、PE100管(DE90×5.4mm, 1.0MPa)含附件及安装680m、PE100管(DE75×5.6mm, 1.25MPa)含附件及安装220m、PE100管(DE63×4.7mm, 1.25MPa)含附件及安装670m、PE100管(DE50×4.6mm, 1.6MPa)含附件及安装660m、PE100管(DE20×2.3mm, 1.6MPa)含附件及安装100m、阀门井15座、低压电缆(YJLV22-3×25+1×16mm <sup>2</sup> )及安装430m、DN100铸铁闸阀及安装4套、DN65铸铁闸阀及安装3套、DN50铸铁闸阀及安装8套。	县水利局	郝寨镇
4	郝寨镇	贾庄村	3.8		县水利局	郝寨镇
5	郝寨镇	红庙村	6.4		县水利局	郝寨镇
6	晋庄镇	花马营村	0.8		县水利局	晋庄镇
7	晋庄镇	曹湾村	0.2		县水利局	晋庄镇
8	晋庄镇	桃园村	0.8	县水利局	晋庄镇	
9	晋庄镇	前曹村	1.2	县水利局	晋庄镇	
10	晋庄镇	大王庄村	0.9	县水利局	晋庄镇	
11	晋庄镇	关青村	0.2	县水利局	晋庄镇	
12	晋庄镇	万营村	0.8	县水利局	晋庄镇	
13	晋庄镇	刘老家村	0.9	人工排查漏点涉及自然村53个、DE110以上管道维修22处漏点(抱箍)、DE75管道维修14处漏点(热熔)、DE63管道维修51处漏点(热熔)、DE50管道维修34处漏点(热熔)34处、DE25管道维修242处漏点(热熔)242处、管沟土方开挖回填891m、砼路面拆除及恢复212m <sup>2</sup> 、PE100管(DE75×5.6mm, 1.25MPa)含附件及安装60m、PE100管(DE63×4.7mm, 1.25MPa)含附件及安装75m、PE100管(DE50×4.6mm, 1.6MPa)含附件及安装101m、PE100管(DE25×2.3mm, 1.6MPa)含附件及安装958m、阀门井3座、居民入户(含水表、闸阀、龙头、立杆等)90户、DN100铸铁闸阀及安装2套、DN65铸铁闸阀及安装1套。	县水利局	晋庄镇
14	晋庄镇	何营村	1.4		县水利局	晋庄镇
15	晋庄镇	小河陈村	1.2		县水利局	晋庄镇
16	晋庄镇	后曹村	1.0		县水利局	晋庄镇
17	晋庄镇	晋庄村	1.5		县水利局	晋庄镇
18	晋庄镇	崔官庄村	1.2		县水利局	晋庄镇
19	晋庄镇	陈建龙村	1.0		县水利局	晋庄镇
20	晋庄镇	刘官庄村	1.0		县水利局	晋庄镇
21	晋庄镇	林庄村	0.9		县水利局	晋庄镇

## 社旗县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金用于社旗县农村集中供水工程维修项目实施计划明细表

序号	乡镇(街道)	行政村名称	维修资金安排(万元)	维修内容	主管单位	责任单位
47	潘河街道	贺新庄村	4.3	人工排查漏点涉及自然村11个、DE110以上管道维修5处漏点(抱箍)、DE90以上管道维修1处漏点(热熔)、DE75管道维修3处漏点(热熔)、DE63管道维修6处漏点(热熔)、DE50管道维修20处漏点(热熔)、DE25管道维修340处漏点(热熔)、洗井2眼、管沟土方开挖回填760m、砼路面拆除及恢复28m <sup>2</sup> 、DN100铸铁闸阀及安装6套、DN65铸铁闸阀及安装12套、DN50铸铁闸阀及安装75套、DN15旋翼式冷水水表及安装465个。	县水利局	潘河街道
48	潘河街道	贾楼村	0.7		县水利局	潘河街道
49	桥头镇	王坊村	6.0	人工排查漏点涉及自然村18个、DE110以上管道维修8处漏点(抱箍)、DE90以上管道维修6处漏点(热熔)、DE75管道维修9处漏点(热熔)、DE63管道维修20处漏点(热熔)、DE50管道维修80处漏点(热熔)、DE25管道维修160处漏点(热熔)、管沟土方开挖回填1206m、砼路面拆除及恢复35m <sup>2</sup> 、PE100管(DE90×5.4mm, 1.0MPa)含附件及安装40m、PE100管(DE75×5.6mm, 1.25MPa)含附件及安装50m、PE100管(DE63×4.7mm, 1.25MPa)含附件及安装80m、PE100管(DE50×4.6mm, 1.6MPa)含附件及安装150m、PE100管(DE20×2.3mm, 1.6MPa)含附件及安装600m、PE100管(DE25×2.3mm, 1.6MPa)含附件及安装1200m、阀门井28座、DN125铸铁闸阀及安装2套、DN100铸铁闸阀及安装2套、DN80铸铁闸阀及安装2套、DN65铸铁闸阀及安装8套、DN50铸铁闸阀及安装9套、DN40铸铁闸阀及安装5套、DN15闸阀及安装800个。	县水利局	桥头镇
50	桥头镇	新街村	7.0		县水利局	桥头镇
51	饶良镇	崇子营村	3.8	人工排查漏点涉及自然村103个、DE50管道维修12处漏点(热熔)、洗井9眼、管沟土方开挖回填1318m、PE100管(DE75×5.6mm, 1.25MPa)含附件及安装760m、PE100管(DE63×4.7mm, 1.25MPa)含附件及安装420m、PE100管(DE50×4.6mm, 1.6MPa)含附件及安装100m、阀门井3座、低压电缆(YJLV22-3×25+1×16mm <sup>2</sup> )及安装880m、DN65铸铁闸阀及安装18套、DN50铸铁闸阀及安装41套、DN15旋翼式冷水水表及安装52个。	县水利局	饶良镇
52	饶良镇	孟庄村	0.7		县水利局	饶良镇
53	饶良镇	程洼村	3.2		县水利局	饶良镇
54	饶良镇	曹庄村	0.7		县水利局	饶良镇
55	饶良镇	核桃树村	0.5		县水利局	饶良镇
56	饶良镇	樊营村	0.2		县水利局	饶良镇
57	饶良镇	张庄村	1.8		县水利局	饶良镇
58	饶良镇	饶良村	0.8		县水利局	饶良镇
59	饶良镇	刘岗村	0.2		县水利局	饶良镇
60	饶良镇	潭北村	0.4		县水利局	饶良镇
61	饶良镇	安庄村	0.2		县水利局	饶良镇
62	饶良镇	窦庄村	0.6		县水利局	饶良镇
63	饶良镇	陈庄村	0.1		县水利局	饶良镇
64	饶良镇	邱庄村	0.2		县水利局	饶良镇
65	饶良镇	黄桥村	0.1		县水利局	饶良镇
66	饶良镇	二户岗村	2.4		县水利局	饶良镇
67	饶良镇	黑刘庄村	0.1		县水利局	饶良镇

社旗县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金用于社旗县农村集中供水工程维修项目实施计划明细表

序号	乡镇(街道)	行政村名称	维修资金安排(万元)	维修内容	主管单位	责任单位
68	赊店镇	彭岗村	1.0	人工排查漏点涉及自然村8个、DE110以上管道维修2处漏点(抱箍)、DE75管道维修3处漏点(热熔)、DE63管道维修3处漏点(热熔)、DE25管道维修4处漏点(热熔)、管沟土方开挖回填62m、砼路面拆除及恢复15m <sup>2</sup> 、PE100管(DE90×5.4mm,1.0MPa)含附件及安装6m、阀门井3座、居民入户(含水表、闸阀、龙头、立杆等)18户、DN125铸铁闸阀及安装4套、DN65铸铁闸阀及安装5套、DN15旋翼式冷水水表及安装15个、DN15闸阀及安装20个。	县水利局	赊店镇
69	赊店镇	李林庄村	1.0		县水利局	赊店镇
70	太和镇	宋庄村	19.0	人工排查漏点涉及自然村13个、DE110以上管道维修15处漏点(抱箍)、DE90以上管道维修15处漏点(热熔)、DE75管道维修30处漏点(热熔)、DE63管道维修45处漏点(热熔)、洗井2眼、管沟土方开挖回填4000m、砼路面拆除及恢复15m <sup>2</sup> 、PE100管(DE75×5.6mm,1.25MPa)含附件及安装1500m、PE100管(DE63×4.7mm,1.25MPa)含附件及安装500m、阀门井2座、居民入户(含水表、闸阀、龙头、立杆等)20户。	县水利局	太和镇
71	唐庄乡	郭楼村	0.7	人工排查漏点涉及自然村36个、DE110以上管道维修11处漏点(抱箍)、DE90以上管道维修4处漏点(热熔)、DE75管道维修6处漏点(热熔)、DE63管道维修4处漏点(热熔)、DE50管道维修8处漏点(热熔)、DE25管道维修10处漏点(热熔)、洗井1眼、管沟土方开挖回填1336m、砼路面拆除及恢复108m <sup>2</sup> 、PE100管(DE90×5.4mm,1.0MPa)含附件及安装280m、PE100管(DE75×5.6mm,1.25MPa)含附件及安装180m、PE100管(DE63×4.7mm,1.25MPa)含附件及安装200m、PE100管(DE50×4.6mm,1.6MPa)含附件及安装190m、PE100管(DE20×2.3mm,1.6MPa)含附件及安装130m、PE100管(DE25×2.3mm,1.6MPa)含附件及安装260m、居民入户(含水表、闸阀、龙头、立杆等)36户、DN125铸铁闸阀及安装2套、DN100铸铁闸阀及安装2套、DN40铸铁闸阀及安装1套、DN15旋翼式冷水水表及安装22个、DN15闸阀及安装9个。	县水利局	唐庄乡
72	唐庄乡	冀岗村	4.1		县水利局	唐庄乡
73	唐庄乡	辛庄村	4.8		县水利局	唐庄乡
74	唐庄乡	苗庄村	0.4		县水利局	唐庄乡
75	下洼镇	赵庄村	9.0	人工排查漏点涉及自然村39个、DE110以上管道维修295处漏点(抱箍)、DE90以上管道维修252处漏点(热熔)、DE75管道维修228处漏点(热熔)、DE63管道维修204处漏点(热熔)、DE50管道维修437处漏点(热熔)、DE25管道维修759处漏点(热熔)、管沟土方开挖回填3235m、砼路面拆除及恢复376m <sup>2</sup> 、PE100管(DE90×5.4mm,1.0MPa)含附件及安装106m、PE100管(DE75×5.6mm,1.25MPa)含附件及安装152m、PE100管(DE63×4.7mm,1.25MPa)含附件及安装101m、PE100管(DE50×4.6mm,1.6MPa)含附件及安装171m、PE100管(DE20×2.3mm,1.6MPa)含附件及安装164m、PE100管(DE25×2.3mm,1.6MPa)含附件及安装177m、阀门井136座、居民入户(含水表、闸阀、龙头、立杆等)834户、DN125铸铁闸阀及安装107套、DN100铸铁闸阀及安装123套、DN80铸铁闸阀及安装131套、DN65铸铁闸阀及安装113套、DN50铸铁闸阀及安装86套、DN40铸铁闸阀及安装116套、DN15旋翼式冷水水表及安装141个、DN15闸阀及安装157个。	县水利局	下洼镇
76	下洼镇	兰庄村	23.0		县水利局	下洼镇
77	下洼镇	吴庄村	8.0		县水利局	下洼镇
78	下洼镇	邱庄村	7.0		县水利局	下洼镇
79	下洼镇	余庄村	8.0		县水利局	下洼镇
80	下洼镇	杜庄村	6.0		县水利局	下洼镇
81	下洼镇	桃园村	27.0		县水利局	下洼镇
82	下洼镇	周庄村	12.0		县水利局	下洼镇
83	兴隆镇	大赵庄村	2.5	人工排查漏点涉及自然村67个、DE110以上管道维修4处漏点(抱箍)、DE90以上管道维修9处漏点(热熔)、DE75管道维修11处漏点(热熔)、DE63管道维修23处漏点(热熔)、DE50管道维修72处漏点(热熔)、DE25管道维修174处漏点(热熔)、洗井6眼、管沟土方开挖回填207m、砼路面拆除及恢复10m <sup>2</sup> 、PE100管(DE90×5.4mm,1.0MPa)含附件及安装24m、PE100管(DE75×5.6mm,1.25MPa)含附件及安装50m、PE100管(DE63×4.7mm,1.25MPa)含附件及安装160m、PE100管(DE25×2.3mm,1.6MPa)含附件及安装400m、阀门井13座、居民入户(含水表、闸阀、龙头、立杆等)64户、低压电缆(YJLV22-3×25+1×16mm <sup>2</sup> )及安装360m、DN65铸铁闸阀及安装8套、DN50铸铁闸阀及安装3套、DN15旋翼式冷水水表及安装394个、DN15闸阀及安装338个。	县水利局	兴隆镇
84	兴隆镇	张岗村	1.0		县水利局	兴隆镇
85	兴隆镇	吕楼村	1.8		县水利局	兴隆镇
86	兴隆镇	赵岗村	1.7		县水利局	兴隆镇
87	兴隆镇	温桥村	0.4		县水利局	兴隆镇
88	兴隆镇	腰庄村	0.9		县水利局	兴隆镇
89	兴隆镇	珪璋村	2.7		县水利局	兴隆镇
90	兴隆镇	西后门李村	0.6		县水利局	兴隆镇
91	兴隆镇	罗庄村	0.4		县水利局	兴隆镇

社旗县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金用于社旗县农村集中供水工程维修项目实施计划明细表

序号	乡镇(街道)	行政村名称	维修资金安排(万元)	维修内容	主管单位	责任单位
92	赵河街道	代营村	5.5	人工排查漏点涉及自然村2个、DE90以上管道维修2处漏点(热熔)、DE75管道维修3处漏点(热熔)、DE63管道维修5处漏点(热熔)、DE50管道维修40处漏点(热熔)、DE25管道维修95处漏点(热熔)、管沟土方开挖回填1005m、砼路面拆除及恢复40m <sup>2</sup> 、PE100管(DE75×5.6mm, 1.25MPa)含附件及安装20m、PE100管(DE63×4.7mm, 1.25MPa)含附件及安装55m、PE100管(DE50×4.6mm, 1.6MPa)含附件及安装100m、PE100管(DE25×2.3mm, 1.6MPa)含附件及安装5850m、阀门井8座、居民入户(含水表、闸阀、龙头、立杆等)15户、低压电缆(YJLV22-3×25+1×16mm <sup>2</sup> )及安装320m、DN80铸铁闸阀及安装1套、DN65铸铁闸阀及安装2套、DN50铸铁闸阀及安装4套、DN15旋翼式冷水水表及安装2个、DN15闸阀及安装5个。	县水利局	赵河街道
93	赵河街道	孔庄村	4.5		县水利局	赵河街道
94	朱集镇	泥河赵村	8.7	人工排查漏点涉及自然村6个、DE75管道维修5处漏点(热熔)、DE63管道维修15处漏点(热熔)、DE50管道维修37处漏点(热熔)、DE25管道维修120处漏点(热熔)、管沟土方开挖回填5500m、砼路面拆除及恢复200m <sup>2</sup> 、PE100管(DE63×4.7mm, 1.25MPa)含附件及安装950m、PE100管(DE50×4.6mm, 1.6MPa)含附件及安装1850m、PE100管(DE25×2.3mm, 1.6MPa)含附件及安装2900m。	县水利局	朱集镇
95	朱集镇	梁庄村	16.3		县水利局	朱集镇
		合计	390			